

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника  
Головного управління  
Держгеокадастру у Донецькій  
області

А.О. Чаган

15 листопада 2017 року

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ми, члени комісії з огляду приміщень Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, склали цей Дефектний акт на Поточний ремонт приміщень, які орендуються Головним управлінням та розташоване за адресою м.Костянтинівка, вул.Ломоносова 101а.

| № з/п      | Найменування робіт і витрат                              | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|------------|--|----------------|-----------|----------|
| 1          | 2  | 3              | 4         | 5        |
| Кабінет №2 |  |                |           |          |
| 1          | Демонтаж покриттів підлог з лінолеуму                    | м2             | 13,2      |          |
| 2          | Демонтаж дерев'яних плінтусів                            | м              | 14,6      |          |
| 3          | Заглушення каналізації 100 мм                            | од             | 1         |          |
| 4          | Демонтаж трубопроводів каналізаційних діаметром 50 мм    | м              | 1         |          |
| 5          | Зняття шпалер  | м2             | 13,2      |          |
| 6          | Прокладення дротів при прихованій проводці в кабельканах | м              | 3         |          |
| 7          | Установка вимикачів                                      | шт             | 1         |          |
| 8          | Установка штепсельних розеток                            | шт             | 2         |          |
| 9          | Встановлення ламп/люстр освітлення                       | шт             | 2         |          |
| 10         | Суцільне вирівнювання штукатурки стель                   | м2             | 13,2      |          |
| 11         | Забарвлення стель  | м2             | 13,2      |          |
| 12         | Влаштування лінолеуму                                    | м2             | 13,2      |          |
| 13         | Демонтаж дерев'яних плінтусів                            | м              | 10        |          |
| Кабінет №5 |  |                |           |          |
| 14         | Демонтаж дерев'яних плінтусів                            | м              | 17        |          |
| 15         | Зняття шпалер  | м2             | 40,3      |          |
| 16         | Очищення стель від масляної фарби                        | м2             | 17,92     |          |
| 17         | Суцільне вирівнювання штукатурки стель                   | м2             | 17,92     |          |
| 18         | Шпаклювання стін   | м2             | 40,3      |          |
| 19         | Забарвлення стель  | м2             | 17,9      |          |
| 20         | Прокладення дротів при прихованій проводці в кабельканах | м              | 5         |          |
| 21         | Обклеювання стін шпалерами                               | м2             | 40,3      |          |
| 22         | Установка вимикачів                                      | шт             | 1         |          |
| 23         | Установка штепсельних розеток                            | шт             | 3         |          |
| 24         | Встановлення ламп/люстр освітлення                       | шт             | 2         |          |
| 26         | Влаштування лінолеуму                                    | м2             | 17,92     |          |

|    |  |    |     |  |
|----|--|----|-----|--|
| 27 | Облаштування плінтусів                             | м  | 17  |  |
| 28 | Грунтовка стін і стель<br>Коридор                  | м2 | 40  |  |
| 29 | Встановлення ґрат (вхідні двері з глухою частиною) | м2 | 3,5 |  |
| 30 | Прибирання приміщення і перевезення сміття         |    |     |  |

Склали:

Головний спеціаліст відділу планування та закупівель фінансового управління

 В.С. Вінченко

В.о. начальника юридичного управління

 В.Р. Довгаленко

Головний спеціаліст сектору залобігання та виявлення корупції

 С.ІУ. Бусел

Головний спеціаліст загального відділу управління адміністративно-організаційного забезпечення

 І.ІУ. Алексієнко

Перевіряв

Заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області

 Д.О. Штрагер